

3. Pielikums

AUGSNES UN GRUNTS PARAUGU TESTĒŠANAS PĀRSKATS

Augsnes / grunts paraugi - Ķekavas apvedceļš
Testēšanas rezultāti, 01.08.- 03.08.2006

Urbuma nr.	Parauga nr.	Zn	Cu	Cd	Cr	Pb	Hg	Ni	As	Naftas prod.
		mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg
23	1	18	3,4	0,02	17	9,2	<0,25	<1	<2	2
26	2	47	10	<0,01	33	11	<0,25	3,2	3,8	2
28	3	28	4,3	<0,01	31	16	<0,25	2,1	2,9	2
31	4	32	4,5	<0,01	26	22	<0,25	2,3	2,8	3
33	5	27	7,3	<0,01	22	19	<0,25	1,4	<2	2
35	6	52	9,3	<0,01	47	44	<0,25	4,3	4,4	3
39	7	32	5,3	<0,01	19	13	<0,25	3,5	3,7	2
42	8	20	3,1	<0,01	12	15	<0,25	2,7	<2	2
44	9	116	22	0,04	89	57	<0,25	19	4,7	5
47	10	98	16	0,03	83	54	<0,25	22	5,2	4
50	11	42	11	0,02	35	33	<0,25	11	3,1	2
53	12	49	9,4	0,02	42	18	<0,25	9,1	3,8	2
55	13	52	14	0,02	42	14	<0,25	14	4,1	2
1	14	12	2,2	<0,01	7,2	2,1	<0,25	<1	<2	<1
4	15	8	<1	<0,01	5,3	3,2	<0,25	<1	<2	<1
8	16	15	<1	<0,01	8,2	5,1	<0,25	<1	<2	<1
11	17	9	<1	<0,01	6,7	2,4	<0,25	<1	<2	<1
14	18	19	<1	<0,01	13	3,1	<0,25	<1	<2	<1
18	19	23	<1	<0,01	18	3,3	<0,25	<1	<2	<1
21	20	16	<1	<0,01	11	6,2	<0,25	<1	<2	<1
24	21	14	<1	<0,01	7,1	7,8	<0,25	<1	<2	<1
26	22	15	<1	<0,01	5,3	4,9	<0,25	<1	<2	<1
29	23	15	<1	<0,01	9,2	3,7	<0,25	<1	<2	<1
35	24	19	1,5	<0,01	12	4,2	<0,25	<1	<2	<1
39	25	22	2,3	<0,01	16	4,6	<0,25	<1	<2	<1
42	26	17	2,6	<0,01	17	4,7	<0,25	<1	<2	<1
45	27	18	<1	<0,01	14	4,7	<0,25	<1	<2	<1
48	28	14	<1	<0,01	11	3,3	<0,25	<1	<2	<1
74	29	47	14	<0,01	37	6,2	<0,25	3,3	3,2	1
75	30	51	12	<0,01	48	7,1	<0,25	3,5	3,5	2
78	31	62	17	0,03	55	45	<0,25	5,2	3,2	2
58	32	84	14	0,04	62	48	<0,25	7,3	1,5	3
59	33	210	28	0,06	137	70	<0,25	41	8,5	4
63	34	180	19	0,04	133	57	<0,25	37	4,2	2
66	35	165	16	0,03	112	54	<0,25	32	4,6	2
69	36	108	18	0,03	94	61	<0,25	34	2,2	2
73	37	112	12	0,02	101	54	<0,25	27	3,1	3

SIA "AND resources" laboratorijas vadītājs



M.Lazņiks

2006. gada 7. augustā